

Reconstructie van de hoofdlocatie van het Universitair Ziekenhuis van Reims

Onze sterke punten

- Oplossingen die verder gaan dan de gebruikelijke regelgevende normen
- Verbetering van accommodatie en arbeidsomstandigheden
- Beveiligde toegang
- Verbeterde geluidsisolatie, hoge röntgenbescherming en versterkte waterdichtheid

In 2020 lanceerde het Universitair Ziekenhuis van Reims een groot investeringsplan om de ziekenhuisinfrastructuur te moderniseren.

Het doel van dit ambitieuze vastgoedproject is om het ziekenhuis voor te bereiden op de grote uitdagingen in de gezondheidszorg van de komende decennia door te voldoen aan de groeiende verwachtingen van patiënten en zorgprofessionals. Het omvat een uitbreiding van de poliklinische zorg, een aanzienlijke verbetering van de huisvestingsomstandigheden en een werkomgeving die beter is aangepast aan medische innovaties.

Portalp kreeg de opdracht om geautomatiseerde toegangs- en bijbehorende toegangscontrolesystemen op maat van de klant te ontwikkelen en te integreren. De uitdagingen waren met name de aanpassing aan deze bijzonder veeleisende eisen van de klant.

Onze oplossingen moesten aangepast worden om veel verder te gaan dan de gebruikelijke regelgevende normen, met name om zich aan te passen aan de verschillende werkmethoden van het CHU en de specifieke instrumenten die het gebruikt. Deze inspanningen waren cruciaal om een veilige en functionele omgeving te garanderen, in lijn met de innovatieambities van het academisch ziekenhuis.

LAND: Frankrijk

STAD: Reims

MARKT: Ziekenhuis

OPLOSSINGEN: Automatische waterdichte en brandwerende deuren; Vliesgevels - Buitenschrijnwerk - Overkappingen; Metaalwerk; Intern schrijnwerk - Inrichting en toebehoren

PROJECTDUUR: 1 jaar ontwerp, 2 jaar uitvoering, aanpassing van de ontwerpfasen naarmate het project vordert.

FONCTIONELE VEREISTEN:

- Brandwerendheid
- Vereiste dichtheid om luchtbehandelingsniveaus in specifieke operatiekamers te garanderen
- Akoestische dempingsprestaties
- Zeer hoge bescherming tegen röntgenstraling in radiologie
- Veilige toegang

De geboden oplossingen:

200 automatische schuifdeuren met gecontroleerde lekkage

- 70 met G25-vleugels
- 73 met HDS-frame en verduisteringsrolgordijn
- 53 met HDS-frame, zonder rolgordijn
- Afwerkingen: geanodiseerd aluminium frame
- Akoestische isolatie, verschillende afmetingen, 1 of 2 vleugels



33 automatische schuifdeuren met röntgenbeveiliging

- 30 met oculus
- 2 formaten
- 1 blad
- Afwerkingen: laminaat en aluminium, waterdicht, geluidsabsorberend en krasbestendig X

33 draaideurautomaten

- 15 voor dubbele deuren
- 8 voor enkele deuren
- 3 voor enkele draaideuren waterdicht - Anti-X
- 7 voor dubbele waterdichte deuren - Anti-X

